

12. ADICIONAL Nº. 2 AO CONTRATO DE EMPREITADA 98CP.12.CE.VB – CAMPO DE TIRO DE BRAGA/CLUBE DE CAÇADORES DE BRAGA – TRABALHOS A MAIS – COSTEIRA – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.:

Do **DMOSM-DOP** submetendo à consideração do Executivo Municipal o Adicional nº. 2 , Orçamento à Empreitada 98CP.12.CE.VB – Campo de Tiro de Braga/Clube de Caçadores de Braga – Trabalhos a Mais, em que é adjudicatário Costeira – Engenharia e Construção S.A., tendo em vista a autorização dos trabalhos a mais, no valor de **99.564.05 euros**, mais IVA.



sem prejuizo das vicissitudes
que motivaram o presente procedimento
e atendendo à necessidade de demarcar
a empreitada, anexo o requerimento
do Excmo. Sr. Excmo. 1603-58

Documento nº: I/192/DOP/2015

Data Registo: 03-11-2015

Assunto: 98CP.12.CE.VB - Campo de tiro de Braga/Clube de Caçadores de Braga, trabalhos a mais - movimentos de terras - adicional n.º 2

Classificador: 0 - GENÉRICO

Tipo Documento: Informação Interna

Livro: Documento Interno

Entidade:

Nome/Designação: Manuel Dantas (Eng)

Endereço:

Utilizador: Manuel Dantas (Eng)

Destinatário: Rogério Magalhães (Eng)

Conhecimentos:

Firmino Marques (Dr)

Ricardo Rio (Dr)

Miguel de Melo Bandeira (Prof.)

Data: 03-11-2015 14:34:57

Documento: I/192/DOP/2015

Ver informação de 3-11-2015, incluindo todos os documentos em anexo.

Utilizador: Manuel Dantas (Eng)

Destinatário: Manuel Dantas (Eng)

Conhecimentos:

Data: 03-11-2015 14:22:35

Documento: I/192/DOP/2015

Movimento automático

Excmo. Sr. Excmo. Miguel de Melo Bandeira,
Encarregado do Trabalho a mais.
16.10.15

Os dados disponibilizados, válidos à data da sua divulgação, são da responsabilidade das respectivas fontes, sendo qualquer utilização ou manipulação posteriores da exclusiva responsabilidade do seu autor.

Voto.

De acordo com a aprovação dos
trabalhos a mais constantes
do mapa anexo, no montante
de 99.564,05€+IVA, tendo
em vista a realização do
2º contrato adicional.
De acordo com o Sr. Vice-Presidente.

25.12.15

Trabalhos respeitantes ao
Lote 12 de inf. de 05/08/2015.
Para procedimentos.
25.12.15

De acordo.

Para validação do
Proprietário de C. U. Braga.

De notar o P.T.N. que
foi a situação das
terceiras planagens nos previstos
e imprevistos (por se tratar
de obras do CCB) e a
mesma tem sido executada
pelo valor contratual.
De relembrar que 3,7 e 9 de
inf. do P.T.N. e de
municipal.

25.12.2015

Obra: 98CP.12.CE.VB – Campo de tiro de Braga

Assunto: **Trabalhos a Mais - Movimentos de terras – adicional n.º 2**

Data: 3-11-2015

Informação:

- 1- Tal como se referiu no ponto 12 da informação de 6-8-2015, contida no documento GD "I/103/DOP/2015", há trabalhos de escavação em rocha no campo 3, e que é necessário realizar para garantir a distância de 75 metros, sem obstáculos, desde o fosso até ao local da queda dos pratos.
- 2- De igual modo, e pela mesma razão, será necessário proceder a escavação adicional no campo 1.
- ✓ 3- Tal como já se referiu anteriormente, os trabalhos de terraplanagem da obra não estão incluídos no mapa de quantidades da empreitada porque essa tarefa era da responsabilidade do CCB – Clube de Caçadores de Braga, nos termos do contrato-promessa de 8-10-2009 assinado pela CMB e pelo referido CCB (ver documento em anexo).
- 4- Os volumes a escavar foram avaliados pelo adjudicatário, e foram verificados pela topografia municipal (ver documentos em anexo).
- 5- Como os trabalhos de terraplanagem em falta são da mesma natureza de trabalhos contratuais previstos na empreitada, os preços unitários aplicados são os da empreitada.
- 6- O orçamento dos trabalhos a mais é o que se indica no documento em anexo, e totalizam 99564.05€ e representam cerca de 8.6% do valor da empreitada (o valor de adjudicação é 1156376.92€).
- ✓ 7- Os trabalhos a mais agora em análise cumprem o previsto no artigo 370.º do CCP (Código dos Contratos Públicos). O valor acumulado dos trabalhos a mais, somando o contrato adicional n.º 1 (valor de 343040.34€), totalizam 442604.39€, e representam cerca de 38.3% do valor da empreitada.
- 8- O orçamento dos trabalhos a mais correspondentes ao adicional n.º 2 pode ser visualizado em anexo.
- ✓ 9- Com este adicional fica encerrada a situação financeira da empreitada (não haverá mais adicionais relativos a trabalhos a mais nem relativos a erros e omissões).
- 10- A fiscalização faz notar o seguinte: se não fosse a situação das terraplanagens, que não estavam previstas na empreitada por se tratar de tarefa da responsabilidade do CCB (nos termos do contrato de permuta celebrado entre a CMB e o CCB), a empreitada teria sido executada pelo valor contratual.

A fiscalização,

Manuel Dantas

M



DMOSM -DOP

ADICIONAL N.º 2 - ORÇAMENTO

Obra: 98CP.12.CE.VB - Campo de tiro de Braga / Clube de Caçadores de Braga

Adjudicatário: COSTEIRA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA

ART.º N.º	DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS	UN	Quantidade	P. unit	P. total
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS				
2.3	Realização de plataformas de trabalho para a execução de fundações, poços de fundação e execução de piso térreo, com escavação e reposição de terras para as cotas previstas em projecto.				
c)	Em rocha dura	m³	5424,000	8,00 €	43 392,00 €
24	ARRUAMENTOS EXTERIORES				
24.1	TERRAPLANAGENS				
24.1.1	Desmatação e decapagem do terreno na espessura média de 0,10 m , incluindo derrube de árvores, desenraizamento, limpeza, transporte e colocação dos produtos sobrantes a vazadouro.	m²	2237,000	0,25 €	559,25 €
25	PAVIMENTAÇÕES E TRATAMENTOS EXTERIORES				
25.1	TERRAPLANAGENS				
25.1.1	Escavação em terreno de qualquer natureza, incluindo transporte de produtos escavados a depósito quando necessário.	m³	10400,000	2,00 €	20 800,00 €
25.1.2	Aterro com produtos da escavação ou outros, incluindo transporte, espalhamento, compactação e rega se necessário.	m³	15824,000	2,20 €	34 812,80 €
TOTAL					99 564,05 €

M